



COMUNE DI SALERNO

LAVORI DI RIFACIMENTO SAGRATO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CHIESA SAN GIOVANNI BOSCO, RIONE CARMINE

| |
|---|
| DETERMINA DIRIGENZIALE n. 2436 DEL 15/05/2009 |
| Finanziamento: Cassa DD. PP. |
| Direzione Lavori: Ufficio Progettazione del Settore Impianti e Manutenzioni |
| Importo dei lavori: € 209.998,04 |
| Impresa Esecutrice: CEDRA S.r.l. – S. Antimo (NA) |
| Consegna Lavori: 6.10 2009 |
| Durata dei lavori: Giorni 45 |
| <p>Descrizione dei lavori</p> <p>L'area in oggetto si trova al rione Carmine della città di Salerno. Attualmente il sagrato, formato da una lunga scalinata, si presenta molto degradato, a causa del passaggio nel tempo sui materiali esistenti. Su un fianco del sagrato vi è una rampa per disabili in evidente stato di abbandono e presenta una pendenza non rispondente alla normativa vigente.</p> <p>Le scelte progettuali sono dettate dalla necessità di creare un'area ben articolata, accessibile a tutti, che possa funzionare come polo di attrazione per coloro che vorranno utilizzarla come luogo di sosta ed intrattenimento oltre alla necessità di abbattere tutte le barriere architettoniche presenti, al fine di garantire a tutti la fruizione completa del nuovo Sagrato e l'ingresso alla chiesa.</p> <p>Inoltre, nell'ambito dei suddetti lavori si provvederà a risistemare i giardini pubblici sottostanti il Sagrato, sostituendo la pavimentazione esistente.</p> <p>Più in dettaglio le opere previste consisteranno in:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistemazione e ristrutturazione dei giardini pubblici sottostanti il sagrato;- Demolizione della rampa esistente per disabili;- Demolizione della pavimentazione esistente in mattonelle di cemento e di una parte di gradini;- Realizzazione di nuova rampa in calcestruzzo armato per disabili secondo le vigenti normative con pavimentazione in cls antisdrucchiolevole, e ringhiera in metallo di tipo artistico;- Realizzazione pavimentazione del sagrato in lastre di marmo di Trani con canaletta centrale per lo scolo delle acque piovane, sempre in pietra di Trani di colore chiaro;- Realizzazione impianto d'illuminazione composto da 6 lampioni e 18 faretti segnapasso collocati all'interno delle rampe;- Arredo urbano formato da 2 panchine ed 1 cestone portarifiuti, oltre alla piantumazione di n.3 piante di ulivo |