



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ALLA VIA D'ALLORA

L'edificio si articola su due livelli (piano terra e primo piano). La superficie interessata dall'intervento di ristrutturazione è di circa mq. 330 per ciascun livello.

L'articolazione degli spazi interni sarà organizzata in virtù delle funzioni previste, con demolizione dei tramezzi esistenti e ricostruzione di nuovi con mattoni forati opportunamente intonacati e pitturati al fine di realizzare al piano rialzato n. 2 ambienti per il riposo dei lattanti piccoli e grandi, n.2 sale mensa e n.2 aule didattiche; al piano primo saranno realizzate un'aula per il riposo dei lattanti una sala mensa ed un'aula didattica. Le pareti interne dopo l'opportuna preparazione delle superfici, saranno attintate in pittura lavabile a tinta chiara e tinte forti nei locali destinati ad attività ludiche.

Messa in opera di pavimentazioni e piastrellature con installazione di porte interne in legno.

Saranno realizzati servizi igienici per i divezzi e per gli insegnanti con appositi locali bagno e spogliatoio per gli addetti ai servizi.

Realizzazione degli impianti: elettrico, rete telefonica e telematica, idrico-sanitario e riscaldamento nel rispetto di tutte norme vigenti.

Per il collegamento motorio dei diversamente abili, alla rampa esterna esistente si aggiungerà la realizzazione di un ascensore interno per il collegamento dei piani. Interni.

I tempi previsti per la realizzazione dei lavori sono gg.200

IMPORTO TOTALE LAVORI

€. 338.250,00