



SETTORE MOBILITA' URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI VIA PIAVE -
Piazza Cavalieri Vittorio Veneto

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto è finalizzato ad una nuova progettazione e riqualificazione dell'area mercatale rionale di Via Piave adibita alla vendita di generi alimentari.

Il progetto mira a costruire un ambiente usufruibile con un maggior confort dai cittadini in sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie unitamente all'obiettivo di ridare una nuova centralità al mercato rionale quale maggiore attrattore per il rilancio delle attività commerciali ed economiche della città.

Maggiori condizioni di sicurezza sono assicurati da un posto, nell'area, della Polizia Municipale.

2. INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti consistono in:

- eventuale abbattimento di alberature che, a seguito di indagini visive e/o strumentali, dovessero essere classificate in fascia "D", di estrema propensione al cedimento e quindi pericolose per la pubblica e privata incolumità.
- adeguamento dell'impianto elettrico esistente con previsione di singoli punti di energia per ogni stallo di vendita ;
- adeguamento dell'impianto di adduzione idrica, provvisto di punti di erogazione in corrispondenza dei singoli banchi alimentari;
- sistemazione dell'impianto fognario a servizio di ogni banco alimentare per lo scarico delle acque reflue e della fognatura comunale mediante la realizzazione di una condotta centrale;
- potenziamento dell'attuale impianto di smaltimento delle acque meteoriche;
- pavimentazione di calpestio in calcestruzzo stampato con l'inserimento di parti colorate;
- recinzione perimetrale dell'area costituita da un muretto di altezza di 45 cm, sormontato da una recinzione metallica di altezza 1,80 m. L'accesso all'area sarà garantito mediante la realizzazione di n. 4 varchi carrabili di larghezza 4 m di tipo scorrevole e n. 4 varchi pedonali di larghezza 1.40 m, ad apertura fissa;
- gazebi di copertura composti da strutture in acciaio zincato di altezza pari a 3.80 m alla gronda/5.60 m al colmo, con telo di copertura in PVC ignifugo. E' prevista anche la sottostante illuminazione con fari a led;
- tende a bracci estensibili con telo in PVC ignifugo dello stesso tipo usato per la copertura dei gazebi;
- struttura prefabbricata ad uso servizi igienici separati per operatori ed utenti;
- struttura prefabbricata per l'alloggiamento di un posto di sorveglianza per la Polizia Municipale.

Infine a completamento dell'intervento è prevista la ripavimentazione stradale delle vie laterali di accesso all'area mercatale.

3. IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori è pari ad € 763.000,00 comprensivo di € 9.198,59 per oneri della sicurezza.

Il quadro economico generale del progetto, ammonta ad € 1.000.000,00.