



COMUNE DI SALERNO

LAVORI DI:	“SISTEMAZIONE DEL CORSO D'ACQUA SITUATO ALL'INTERNO DEL PARCO DEL MERCATELLO”
IMPRESA:	AGRIBIOTEC s.c.a.r.l. –
IMPORTO NETTO DEI LAVORI:	Euro 338.923,55 oltre oneri sicurezza pari a Euro 10.199,40 per un totale di Euro 349.122,95
DURATA DEI LAVORI:	120 GIORNI

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori interessano i seguenti comparti:

- **Opere di approvvigionamento.** Saranno eseguiti degli interventi mirati alla rifunzionalizzazione dei pozzi esistenti per il prelievo di una risorsa idrica con caratteristiche organolettiche migliori.
- **Fontane ornamentali esistenti nel parco.** Si eseguiranno delle lavorazioni sulle tre fontane ornamentali nel parco che interesseranno sia la componente strutturale per una maggiore funzionalità degli scarichi tesi a semplificare le operazioni di manutenzione sia la componente impiantistica (nuovi giochi d'acqua e nuova illuminazione).
- **Canale artificiale.** Per il canale all'interno del parco è stata prevista la rifunzionalizzazione idraulica con in interventi strutturali (modifica del fondo e del sistema di svuotamento dei comparti) e interventi idraulici (nuovi giochi d'acqua del tipo schiumogeno e laminari per garantire una maggiore ossigenazione del sistema)
- **Realizzazione della fontana danzante.** A valle del canale artificiale è prevista la realizzazione di una fontana con getti d'acqua danzanti (giochi d'acqua diversificati e ritmati a tempo di musica) e la sistemazione dell'area occupata dal laghetto attuale con verde attrezzato.
- **Camera di manovra.** L'attuale camera di manovra sarà interessata da interventi di natura elettromeccanica (nuove elettropompe, filtri di lavaggio, impiantistica elettroidraulica).